



PARKETVLOERENHUIS

ambachtelijke houtenvloeren

*hebben we
kunnen we
doen we !*

Onze Legvoorwaarden

In deze brochure vindt u een aantal voorwaarden die u, en ons helpen om de geplande werkzaamheden zo optimaal mogelijk te laten verlopen



Alvorens wij bij u de uitgekozen vloer komen leggen of onderhouden, is het noodzakelijk dat de betreffende ruimte volledig leeg is. De oude vloerbedekking (parket, laminaat, vloerbedekking) dient verwijderd te zijn. Ook achtergebleven lijm- of betonresten moeten verwijderd zijn. Daarnaast dienen grote hoogteverschillen of gaten in de vloer, uit- en opgevuld zijn. Dit wil zeggen dat de vloer dus vlak of geëgaliseerd moet zijn. Is er gekozen voor overzet plinten (hoge plinten), dan is het noodzakelijk om de bouwplinten te verwijderen op de plaatsen waar de overzet plinten moeten worden gemonteerd. Wij raden u aan eerst alle eventuele overige werkzaamheden te verrichten, alvorens de parket of laminaatvloer gelegd wordt. U kunt hier denken aan schilder- en behangwerk.

De ervaring leert dat, wanneer er ondanks onze zorgvuldige legmethoden, toch een kleine beschadiging aan bijvoorbeeld schilderwerk mocht ontstaan, deze relatief makkelijker is te herstellen, dan wanneer achteraf uw parketvloer hersteld moet worden.

*

De vochtigheidsgraad in de ruimte waar de parketvloer gelegd wordt, moet tussen de 50% en 60% liggen. Ook na het leggen van de vloer moeten deze waarden aangehouden worden. Nieuwbouwhuizen moet u voorafgaand aan de werkzaamheden goed ventileren en verwarmen om eventuele vochtproblemen te voorkomen. Het aan één stuk doorleggen van laminaat kan tot een lengte van ongeveer 9 meter gedaan worden, Bij langere afstanden moet er een dilatatie strip/profiel tussen een deur geplaatst worden.

Indien u dit niet wenst is het leggen op eigen risico. Bij het schuren van bestaande parketvloeren dienen de overgangs profielen, plinten en/of dekljsten verwijderd te zijn. Let u er daarbij ook op dat eventueel achtergebleven spijkertjes ook uit de vloer verwijderd worden. Indien wij nieuwe (hoge) plinten op de vloer plaatsen, dan is het wenselijk dat de muren zo glad mogelijk zijn om o.a. de overgang tussen de plinten zo minimaal te laten zijn. Buitenhoeken worden in verstek geplaatst. De plinten zijn voorgelakt, maar het kan voorkomen dat u deze wilt bijwerken of schilderen. Dit dient u, indien gewenst, zelf uit te voeren.

De voorwaarden van betaling zijn (tenzij anders overeengekomen) zoals reeds op de orderbevestiging te lezen valt, contant bij oplevering!

Adres: Putweg 15, 6343PD Klimmen

Telefoon: 045 511 3979

